



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
Secretaria de Administração  
Superintendência de Gestão de Suprimentos

Processo nº 2018012028

Folha nº 015

Rubrica B. 03189

## ANEXO IV PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

*Bo*



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS  
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE  
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO

PROC. Nº 2020/2009  
FOLHA Nº 11  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
0. 25. 1. 11

OBRA: Recapeamento diversas ruas no Centro  
(Av. Julio Maria, Raul Pompéia, Manoel do  
Rosário, Coronel Carvalho e Honório Lima)  
LOCAL: Centro - Angra dos Reis

Arq: SDUS.ASSOR: PLRDRC

PLANILHA DE CUSTOS						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QTD	UN	P. Unitário	Preço Total	Total do Item
1	Serviços Preliminares					
1.1	Placa de identificação de obra publica,inclusive pintura e suportes de madeira.fornecimento e colocação EMOP 02.020.0001-A	6,00	m2	291,95	1.751,70	1.751,70
2	Serviços de Escritório e Campo					
2.1	Levantamento topográfico,planialtimétrico e cadastral,de terreno de orografia não acidentada,vegetação rala e edificação densa EMOP 01.016.0010-A	3,27	ha	5.427,33	17.747,37	
2.2	Relatório final de obras ou serviços de engenharia,incl.desenhos tamanho a-1,autocad,registro fotográfico,planilha orçamentaria e descrição do escopo dos serviços realizados,conf. Recomendações e especificações do órgão contratante.o relatório EMOP 01.050.0300-A	2,00	un	1.177,39	2.354,78	20.102,15
3	Canteiro de obra					
3.1	Aluguel de container para escritório,medindo 2,20m largura,6 ,20m comprimento e 2,50m altura,composto de chapas de aco c/ nervuras trapezoidais,isolamento termo-acustico no forro,chassis reforçado e piso em compensado naval, incluindo instalações EMOP 02.006.0010-A	4,00	unxmês	400,00	1.600,00	
3.2	Instalação e ligação provisoria para abastecimento de água e esgotamento sanitário em canteiro de obras,inclusive escavação, exclusive reposição da pavimentação do logradouro publico EMOP 02.015.0001-A	1,00	un	2.770,45	2.770,45	
3.3	Instalação e ligação provisoria de alimentação de energia elétrica,em baixa tensão,para canteiro de obras,m3-chave 100a, carga 3kw,20cv, exclusive o fornecimento do medidor EMOP 02.016.0001-A	1,00	un	1.328,18	1.328,18	
3.4	Transporte de container,segundo descrição da família 02.006, exclusive carga e descarga(vide item 04.013.0015) EMOP 04.005.0300-A	50,00	unxkm	20,31	1.015,50	
3.5	Carga e descarga de container,segundo descrição da família 0 2.006 EMOP 04.013.0015-A	2,00	un	53,07	106,14	
3.6	Transporte de equipamentos pesados em carretas,exclusive a carga e descarga(vide item 04.014.0091) e o custo horário dos equipamentos transportados EMOP 04.005.0350-B	21.010,00	txkm	1,31	27.523,10	
3.7	Carga e descarga de equipamentos pesados,em carretas,exclusive o custo horário do equipamento durante a operação EMOP 04.014.0091-B	124,20	t	34,23	4.251,37	
3.8	Aluguel de banheiro químico,portátil,medindo 2,31m altura x 1,56m					
Elaborado: (Orçamento):		Elaborado: (Quant.):		Aprov. SDUS:		



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS  
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE  
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO

PROC. Nº 2020.1008

FOLHA Nº 214

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

0.000.000

OBRA: Recapeamento diversas ruas no Centro  
(Av. Julio Maria, Raul Pompéia, Manoel do  
Rosário, Coronel Carvalho e Honório Lima)  
LOCAL: Centro - Angra dos Reis

PLANILHA DE CUSTOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QTD	UN	P. Unitário	Preço Total	Total do Item
	largura e 1,16m profundidade,inclusive instalação e retirada do equipamento,fornecimento de química desodorizante, bactericida e bacteriostática,papel higiênico e veiculo próprio com EMOP 02.006.0050-A	4,00	unxmes	867,22	3.468,88	42.063,62
4	<b>Recapeamento</b>					
4.1	Levantamento ou rebaixamento de tampão em patio,passeio ou jardim com variação de movimentação ate 0,50m,considerando de molicao de camada de concreto e concretagem,inclusive cerca protetora EMOP 05.002.0102-A	49,00	m2	274,21	13.436,29	
4.2	Limpeza de pista,com utilização de compressor de ar,caminhão basculante,para execução de revestimento com cbuq EMOP 20.004.0136-A	32.712,60	m2	0,33	10.795,16	
4.3	Corte mecânico com maquina fresadora,em concreto asfáltico,em áreas com interferência tipo trilhos ou tampões,com espessura de ate 5cm, inclusive coleta do material fresado em caminhão basculante,exclusive transporte para fora do canteiro de obra EMOP 05.022.0016-A	32.712,60	m2	5,39	176.320,91	
4.4	Transporte de carga de qualquer natureza,exclusive as despesas de carga e descarga,tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar,a velocidade média de 20km/h ,em caminhão basculante a óleo diesel,com capacidade útil de 12t EMOP 04.005.0145-A	58.882,68	txkm	1,18	69.481,56	
4.5	Recebimento de carga,descarga e manobra de caminhão basculante de 8,00m3 ou 12t EMOP 04.018.0020-B	2.944,13	t	0,50	1.472,07	
4.6	Espalhamento de material de 1ª categoria e aterros,com trato r de lamina com potencia em torno de 140cv.medido pelo volume solto EMOP 03.035.0035-A	2.126,32	m3	1,56	3.317,06	
4.7	Pintura de ligação com adição de polímero,de acordo com as "instruções para execução" do der-rj EMOP 088.026.0010-A	43.212,60	m3	1,08	46.669,61	
4.8	Regularização de pavimentação com aproveitamento do pavimento existente,com camada de concreto betuminoso,de acordo com as "instruções para execução",do der-rj EMOP 08.022.0002-A	315,00	m3	565,59	178.160,85	
4.9	Revestimento de concreto asfáltico betuminoso usinado a quente, importado de usina,com 5cm de espessura,executado em uma camada, de acordo com as "instruções para execução",do der-rj ,exclusive o transporte da usina para a pista,e considerando uma pro	32.712,60	m2	36,60	1.197.281,16	

Elaborado: (Orçamento): Elaborado: (Quant.): Aprov. SDUS:



PROC Nº 2018012028  
FOLHA Nº 218  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

OBRA: Recapeamento diversas ruas no Centro  
(Av. Julio Maria, Raul Pompéia, Manoel do  
Rosário, Coronel Carvalho e Honório Lima)  
LOCAL: Centro – Angra dos Reis

PLANILHA DE CUSTOS						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QTD	UN	P. Unitário	Preço Total	Total do Item
4.10	EMOP 08.015.0200-A Transporte de carga de qualquer natureza,exclusive as despesas de carga e descarga,tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar,a velocidade media de 20km/h ,em caminhão basculante a óleo diesel,com capacidade útil de 12t	89.728,98	txkm	1,18	105.880,20	1.802.814,87
5	<b>Sinalização</b>					
5.1	EMOP 04.005.0145-A Placa de sinalização preventiva para obra na via publica,de acordo com a resolução da prefeitura-rj, compreendendo fornecimento e pintura da placa e dos suportes de madeira.fornecimento e colocação	23,00	un	58,82	1.352,86	
5.2	EMOP 02.030.0005-A Barragem de bloqucio de obra na via publica,de acordo com a resolução da prefeitura-rj,compreendendo fornecimento,colocação e pintura dos suportes de madeira com reaproveitamento do conjunto 40 (quarenta) vezes	400,00	m	2,31	924,00	
5.3	EMOP 05.020.0007-A Sinalização horizontal,mecânica,com tinta termoplástica a base de resinas naturais e/ou sintéticas,em vias urbanas,aplicada por extrusão, conforme normas do der-rj	887,49	m2	88,96	78.951,11	
5.4	EMOP 05.020.0030-A Sinalização manual de faixas e figuras para pedestres,com tinta a base de resina acrílica,em vias urbanas,com utilização de pistola pneumática (spray),conforme normas do der-rj	576,00	m2	33,01	19.013,76	
5.5	EMOP 05.021.0060-A Mini-tachao refletivo,bidirecional,medindo 220x100x40mm,seus refletores contem 50 esferas de vidro lapidado e espelhado, incrustados em "abs",nas cores branca e amarela.fornecimento e colocação	600,00	un	21,79	13.074,00	113.315,73
	<b>SUBTOTAL.....</b>	.....	.....	.....	.....	<b>1.980.048,07</b>
6	<b>Administração Local</b>					
6.1	EMOP 05.105.0032-A Mao-de-obra de engenheiro ou arquiteto jr.,inclusive encargos sociais	400,00	h	70,56	28.224,00	
6.2	EMOP 05.105.0050-A Mao-de-obra de técnico de edificações,inclusive encargos sociais	500,00	h	28,41	14.205,00	
6.3	EMOP 05.105.0027-A Mao-de-obra de feitor, inclusive encargos sociais.	480,00	h	23,62	11.337,60	
6.4	EMOP 05.105.0029-A Mao-de-obra de mestre de obras "a", inclusive encargos sociais.	470,00	h	39,03	18.344,10	
<b>Elaborado:</b> <b>(Orçamento):</b>		<b>Elaborado:</b> <b>(Quant.):</b>		<b>Aprov. SDUS:</b>		



Estado do Rio de Janeiro  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS  
 SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE  
 GERÊNCIA DE ORÇAMENTO

PROC N° 2018/00023  
 FOLHA N° 219  
 RUBRICA P. 2589  
 P. M. A. R.


OBRA: Recapeamento diversas ruas no Centro  
 (Av. Julio Maria, Raul Pompéia, Manoel do  
 Rosário, Coronel Carvalho e Honório Lima)  
 LOCAL: Centro - Angra dos Reis

PLANILHA DE CUSTOS						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QTD	UN	P. Unitário	Preço Total	Total do Item
6.5	Veiculo de passeio,5 passageiros,4 portas,motor bicompostível (gasolina e alcool)de 1,6 litros,com ar condicionado,direção hidráulica e vidros dianteiros eletricos,inclusive motorista (cp) EMOP 19.004.0040-C	336,00	h	63,07	21.191,52	
6.6	Veiculo de passeio,5 passageiros,4 portas,motor bicompostível (gasolina e alcool)de 1,6 litros,com ar condicionado,direção hidráulica e vidros dianteiros eletricos,inclusive motorista (ci) EMOP 19.004.0040-E	144,00	h	23,14	3.332,16	
6.7	Unidade de referencia,para despesas dentro do canteiro de obras,tais como:consumo de água,telefone,energia elétrica, etc,e demais itens que complementam as despesas ja consideradas. EMOP 05.100.0900-A	81,18	ur	24,39	1.979,98	98.614,36
Obs: Preço de Custo = Sub total + Administração local Preço de Venda = Preço de custo x 1,2034						
PREÇO DE CUSTO (MARÇO/2018).....		.....	.....	.....	.....	2.078.662,43
PREÇO DE VENDA (MARÇO/2018).....		.....	.....	.....	.....	2.501.462,37
Elaborado: (Orçamento):		Elaborado: (Quant.):		Aprov. SDUS:		

Claudinei E. de Araujo  
 Gerente de Orçamento  
 matr.25421



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS  
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE  
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO



OBRA: Recapeamento diversas ruas no Centro  
(Av. Julio Maria, Raul Pompéia, Manoel do  
Rosário, Coronel Carvalho e Honório Lima)  
LOCAL: Centro – Angra dos Reis

Arq: SDUS.ASSOR: PLRDRC

PLANILHA DE CUSTOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QTD	UN	P. Unitário	Preço Total	Total do Item
1	Serviços Preliminares					
1.1	Placa de identificação de obra pública,inclusive pintura e suportes de madeira.fornecimento e colocação EMOP 02.020.0001-A	6,00	m2			
2	Serviços de Escritório e Campo					
2.1	Levantamento topográfico,planialtimétrico e cadastral,de terreno de orografia não acidentada,vegetação rala e edificação densa EMOP 01.016.0010-A	3,27	ha			
2.2	Relatório final de obras ou serviços de engenharia,incl.desenhos tamanho a-1,autocad,registro fotográfico,planilha orçamentaria e descrição do escopo dos serviços realizados,conf. Recomendações e especificações do órgão contratante.o relatório EMOP 01.050.0300-A	2,00	un			
3	Canteiro de obra					
3.1	Aluguel de container para escritório,medindo 2,20m largura,6 ,20m comprimento e 2,50m altura,composto de chapas de aco c/ nervuras trapezoidais,isolamento termo-acustico no forro,chassis reforçado e piso em compensado naval, incluindo instalações EMOP 02.006.0010-A	4,00	unxmês			
3.2	Instalação e ligação provisoria para abastecimento de água e esgotamento sanitário em canteiro de obras,inclusive escavação, exclusive reposição da pavimentação do logradouro publico EMOP 02.015.0001-A	1,00	un			
3.3	Instalação e ligação provisoria de alimentação de energia elétrica,em baixa tensão,para canteiro de obras,m3-chave 100a, carga 3kw,20cv, exclusive o fornecimento do medidor EMOP 02.016.0001-A	1,00	un			
3.4	Transporte de container,segundo descrição da família 02.006, exclusive carga e descarga(vide item 04.013.0015) EMOP 04.005.0300-A	50,00	unxkm			
3.5	Carga e descarga de container,segundo descrição da família 0 2.006 EMOP 04.013.0015-A	2,00	un			
3.6	Transporte de equipamentos pesados em carretas,exclusive a carga e descarga(vide item 04.014.0091) e o custo horário dos equipamentos transportados EMOP 04.005.0350-B	21.010,00	txkm			
3.7	Carga e descarga de equipamentos pesados,em carretas,exclusive o custo horário do equipamento durante a operação EMOP 04.014.0091-B	124,20	t			
3.8	Aluguel de banheiro químico,portátil,medindo 2,31m altura x 1,56m					
Elaborado: (Orçamento):		Elaborado: (Quant.):		Aprov. SDUS:		



Proc. nº 2018012028  
 Folha nº 201  
 25989  
 P. M. A. R. U. B. I. C. A.

OBRA: Recapeamento diversas ruas no Centro  
 (Av. Julio Maria, Raul Pompéia, Manoel do  
 Rosário, Coronel Carvalho e Honório Lima)  
 LOCAL: Centro - Angra dos Reis

PLANILHA DE CUSTOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QTD	UN	P. Unitário	Preço Total	Total do Item
4	Recapeamento					
4.1	largura e 1,16m profundidade,inclusive instalação e retirada do equipamento,forneimento de química desodorizante, bactericida e bacteriostática,papel higiênico e veiculo próprio com EMOP 02.006.0050-A	4,00	unxmes			
4.1	Levantamento ou rebaixamento de tampão em patio,passeio ou jardim com variação de movimentação ate 0,50m,considerando de modicao de camada de concreto e concretagem,inclusive cerca protetora EMOP 05.002.0102-A	49,00	m2			
4.2	Limpeza de pista,com utilização de compressor de ar,caminhão basculante,para execução de revestimento com cbuq EMOP 20.004.0136-A	32.712,60	m2			
4.3	Corte mecânico com maquina fresadora,em concreto asfáltico,em áreas com interferência tipo trilhos ou tampões,com espessura de ate 5cm, inclusive coleta do material fresado em caminhão basculante,exclusive transporte para fora do canteiro de obra EMOP 05.022.0016-A	32.712,60	m2			
4.4	Transporte de carga de qualquer natureza,exclusive as despesas de carga e descarga,tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar,a velocidade media de 20km/h ,em caminhão basculante a óleo diesel,com capacidade útil de 12t EMOP 04.005.0145-A	58.882,68	txkm			
4.5	Recebimento de carga,descarga e manobra de caminhão basculante de 8,00m3 ou 12t EMOP 04.018.0020-B	2.944,13	t			
4.6	Espalhamento de material de 1ª categoria e aterros,com trato r de lamina com potencia em torno de 140cv.medido pelo volume solto EMOP 03.035.0035-A	2.126,32	m3			
4.7	Pintura de ligação com adição de polímero,de acordo com as "instruções para execução" do der-rj EMOP 088.026.0010-A	43.212,60	m3			
4.8	Regularização de pavimentação com aproveitamento do pavimento existente,com camada de concreto betuminoso,de acordo com as "instruções para execução",do der-rj EMOP 08.022.0002-A	315,00	m3			
4.9	Revestimento de concreto asfáltico betuminoso usinado a quente, importado de usina,com 5cm de espessura,executado em uma camada, de acordo com as "instruções para execução",do der-rj ,exclusive o transporte da usina para a pista,e considerando uma pro	32.712,60	m2			
Elaborado: (Orçamento):		Elaborado: (Quant.):		Aprov. SDUS:		



OBRA: Recapeamento diversas ruas no Centro  
(Av. Julio Maria, Raul Pompéia, Manoel do  
Rosário, Coronel Carvalho e Honório Lima)  
LOCAL: Centro – Angra dos Reis

PLANILHA DE CUSTOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QTD	UN	P. Unitário	Preço Total	Total do Item
4.10	EMOP 08.015.0200-A Transporte de carga de qualquer natureza,exclusive as despesas de carga e descarga,tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar,a velocidade media de 20km/h ,em caminhão basculante a óleo diesel,com capacidade útil de 12t	89.728,98	txkm			
5	<b>Sinalização</b>					
5.1	EMOP 04.005.0145-A Placa de sinalização preventiva para obra na via publica,de acordo com a resolução da prefeitura-rj, compreendendo fornecimento e pintura da placa e dos suportes de madeira.fornecimento e colocação	23,00	un			
5.2	EMOP 02.030.0005-A Barragem de bloqueio de obra na via publica,de acordo com a resolução da prefeitura-rj,compreendendo fornecimento,colocação e pintura dos suportes de madeira com reaproveitamento do conjunto 40 (quarenta) vezes	400,00	m			
5.3	EMOP 02.020.0005-A Sinalização horizontal,mecânica,com tinta termoplástica a base de resinas naturais e/ou sintéticas,em vias urbanas,aplicada por extrusão, conforme normas do der-rj	887,49	m2			
5.4	EMOP 05.020.0007-A Sinalização manual de faixas e figuras para pedestres,com tinta a base de resina acrílica,em vias urbanas,com utilização de pistola pneumática (spray),conforme normas do der-rj	576,00	m2			
5.5	EMOP 05.020.0030-A Mini-tachao refletivo,bidirecional,medindo 220x100x40mm,seus refletores contem 50 esferas de vidro lapidado e espelhado, incrustados em "abs",nas cores branca e amarela.fornecimento e colocação	600,00	un			
6	<b>Administração Local</b>					
6.1	EMOP 05.021.0060-A Mao-de-obra de engenheiro ou arquiteto jr.,inclusive encargos sociais	400,00	h			
6.2	EMOP 05.105.0032-A Mao-de-obra de técnico de edificações,inclusive encargos sociais	500,00	h			
6.3	EMOP 05.105.0050-A Mao-de-obra de feitor, inclusive encargos sociais.	480,00	h			
6.4	EMOP 05.105.0027-A Mao-de-obra de mestre de obras "a", inclusive encargos sociais.	470,00	h			
6.4	EMOP 05.105.0029-A					

Elaborado:  
(Orçamento):

Elaborado:  
(Quant.):

Aprov. SDUS:





Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS  
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE  
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO

PROC. Nº. 2018.00.28  
FOLHA Nº. 293  
QUANTIA 25182  
P. M. A. R.

OBRA: Recapeamento diversas ruas no Centro  
(Av. Julio Maria, Raul Pompéia, Manoel do  
Rosário, Coronel Carvalho e Honório Lima)  
LOCAL: Centro - Angra dos Reis

PLANILHA DE CUSTOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QTD	UN	P. Unitário	Preço Total	Total do Item
6.5	Veículo de passeio, 5 passageiros, 4 portas, motor bicom bustível (gasolina e álcool) de 1,6 litros, com ar condicionado, direção hidráulica e vidros dianteiros elétricos, inclusive motorista (cp) EMOP 19.004.0040-C	336,00	h			
6.6	Veículo de passeio, 5 passageiros, 4 portas, motor bicom bustível (gasolina e álcool) de 1,6 litros, com ar condicionado, direção hidráulica e vidros dianteiros elétricos, inclusive motorista (ci) EMOP 19.004.0040-E	144,00	h			
6.7	Unidade de referência, para despesas dentro do canteiro de obras, tais como: consumo de água, telefone, energia elétrica, etc, e demais itens que complementam as despesas já consideradas. EMOP 05.100.0900-A	81,18	ur			
Elaborado: (Orçamento):		Elaborado: (Quant.):		Aprov. SDUS:		