

 Prefeitura Municipal de Angra dos Reis Secretaria de Urbanização, Parques e Jardins Setor de Orçamento Arquivo - SUPJ.CTORC: PLMPGC		OBRAS: Implantação de mobiliário urbano em aço inox LOCAL: Diversos - Angra dos reis / RJ								
P L A N I L H A D E C U S T O S										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	REFERÊNCIA	QTD	UN	P. Unitário	BDI	P.Unit. (c/Bdi)	Preço Total	Total do Item	
1	Serviços preliminares									
1.1	Placa de identificação de obra pública, tipo banner/plotter, e onstituida por lona e impressão digital, inclusive suportes de madeira, fornecimento e colocação	EMOP 02.020.0002-0	3,00	m2	252,78	27,58	322,49	967,47	967,47	
2	Mobiliários									
2.1	Fornecimento e colocação de corrimão em aço inox (acabamento polido) com duas barras horizontais e montantes em tubos de Ø 1 1/2". Inclusive materiais para fixação e acabamento.	COTAÇÃO PMAR	81,43	m	564,08	27,58	719,65	58.601,09		
2.2	Guarda-Corpo em aço inox com montantes e tubo horizontal de Ø 1 1/2" e sete tubos horizontais de Ø 3/4", altura de 1,10m. Inclusive materiais para acabamento e fixação. Fornecimento e Instalação.	COTAÇÃO PMAR	148,20	m	911,58	27,58	1.162,99	172.355,11	230.956,20	
	SUBTOTAL								231.923,67	
3	Administração Local	COMP. PMAR	100,00	ur	126,39	27,58	161,24	16.124,00	16.124,00	
<p>Obs: Preço de venda é igual ao Subtotal + Administração Local BDI INCLUSO CONFORME DEMONSTRADO EM ITENS SEM DESONERAÇÃO</p> <p>PREÇO DE VENDA (MAIO/2023)</p>										
Elaborado: _____ (Orçamento): _____		Elaborado: _____ (Quant.): _____		Aprov. SUPJ: _____						248.047,67